


LEGENDA:


Č.M.	ÚČEL MIEST.	m²	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
2.01	SCHODISKO	35,06	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	KERAMÝ SOKEL 150 mm
2.02	CHODBA	14,0,25	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	KERAMÝ SOKEL 150 mm
2.03	KANCELARIA	35,53	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.04	KANCELARIA	19,46	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.05	KANCELARIA	16,35	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.06	KANCELARIA	9,32	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.07	CHODBA	20,04	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.08	ÚČEBNA	19,10	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.09	ÚČEBNA	71,54	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.10	ÚČEBNA	34,24	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.11	ÚČEBNA	18,21	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.12	ÚČEBNA	36,09	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.13	KABINET	14,04	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	SOKEL PVC
2.14	PREDSIEN	5,17	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	KERAMÝ SOKEL 150 mm
2.15	UPRATOVAČKA	1,79	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	KERAMÝ SOKEL 150 mm
2.16	WC MUŽI	17,38	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	KERAMÝ SOKEL 150 mm
2.17	PREDSIEN	2,09	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	KERAMÝ SOKEL 150 mm
2.18	WC ŽENY	7,81	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC. OMIETKA	KERAMÝ SOKEL 150 mm
PLOCHA SPOLU:		503,47				

LEGENDA MATERIÁLOV:




POZNÁMKA:

- VŠETKY JESTVUJÚCE DVERE BUDÚ MAŤ ODSŤRANÉ PRAHY, KTORÉ BUDÚ NAHRADENÉ PRECHODOVÝMI LIŠTAMI
- VŠETKY MIESTNOSTI BUDÚ VYMALOVANÉ
- VŠETKY KERAMICKÉ OKLADY ZA UMÝVADLAMI OKREH HYGIENICKÉHO ZÁZEMIA BUDÚ NAHRADENÉ NOVÝMI OKLADMI DO VÝŠKY 1500 mm



atelier M

investor	Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Ivanská cesta 21, 821 04, Bratislava			
hlavný projektant	Ing. Mária BANIČOVÁ			
projektant	Bc. Jakub GENDIAR	mierka	M=1:100	
profesia	architektúra	formát	4xA4	
názov a miesto stavby	Modernizácia objektu školy Dizajnu Ivanská cesta 21, Bratislava			
obsah výkresu	skutkový stav Pôdorys 2.NP	čís.výkr.	03	dátum február 2017



LEGENDA BÚRANÝCH KONŠTRUKCIÍ:

- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- DREVENÉ DVERE
- DEMONTÁŽ OKENNÝCH PÁSOV
- DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH VÝPLŇÍ
- DEMONTÁŽ PARAPETU
- DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN VRÁTANE PARAPETU
- ODSŤRANÉ CELEJ SKLADBY PŮVODNEJ PODLAHY – IBA 1.NP
- ODSŤRANÉ NAŠLAPNEJ VRSTVY PŮVODNEJ PODLAHY
- DEMONTÁŽ OCEVOEJ MREŽE.
- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA MARKÍZY