

LEGENDA:


Č.M.	ÚČEL MIEST.	m²	NAVRH.PODL.	STENY	STROP	POZNÁMKA
2.01	SCHODISKO	35,06	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	KERAM. SOKEL 150 mm
2.02	CHODBA	14,025	BETÓN MAZANINÁ	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	KERAM. SOKEL 150 mm
2.03	KANCELARIA	35,53	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.04	KANCELARIA	19,46	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.05	KANCELARIA	16,35	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.06	KANCELARIA	9,32	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.07	CHODBA	20,04	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.08	ÚČEBNA	19,10	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.09	ÚČEBNA	71,54	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.10	ÚČEBNA	34,24	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.11	ÚČEBNA	18,21	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.12	ÚČEBNA	36,09	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.13	KABINET	14,04	PVC	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	SOKEL PVC
2.14	PREDSIEN	5,17	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	KERAM. SOKEL 150 mm
2.15	UPRATOVAČKA	1,79	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	KERAM. SOKEL 150 mm
2.16	WC MUŽI	17,38	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	KERAM. SOKEL 150 mm
2.17	PREDSIEN	2,09	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	KERAM. SOKEL 150 mm
2.18	WC ŽENY	7,81	KERAM DLAŽBA	VÁP.CEMENT. OMIETKA	VC OMIETKA	KERAM. SOKEL 150 mm
PLOCHA SPOLU:		503,47				

LEGENDA MATERIÁLOV:




POZNÁMKY:

- VŠETKY JESTVUJÚCE DVERE BUDÚ MAŤ ODSŤRANÉ PRAHY, KTORÉ BUDÚ NAHRADENÉ PRECHODOVÝMI LIŠTAMI
- VŠETKY MIESTNOSTI BUDÚ VYMAČOVANÉ
- VŠETKY KERAMICKÉ OKLADY ZA UMÝVADLAMI V MIESTNOSTIACH UČEBNÍ BUDÚ NAHRADENÉ NOVÝMI OKLADMI DO VÝŠKY 1500 mm
- NAVRHOVANÉ BETONOVÉ PODLAHY BUDÚ MAŤ BEZPRAŠNÝ NÁTER



atelier M

investor	Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Ivanská cesta 21, 821 04, Bratislava			
hlavný projektant	Ing. Mária BANIČOVÁ			
projektant	Bc. Jakub GENDIAR	mierka	M=1:100	
profesia	architektúra	formát	4xA4	
názov a miesto stavby	Modernizácia objektu školy Dizajnu Ivanská cesta 21, Bratislava			
obsah výkresu	nový stav Pôdorys 2.NP	čís.výkr.	11	dátum april 2017



LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:

- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- KERAMICKÉ MURIVO HR. 150mm
- KERAMICKÉ MURIVO HR. 350mm
- BETÓNOVÉ TVÁRNIČE
- EXTERÉROVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET
- PLATOVÉ OKNO
- SCHODOLEZ
- HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE
- DREVENÉ DVERE
- PLASTOVÉ DVERE
- OCELOVÁ RAMPA
- ZAMUROVANIE OKÉNÉHO PÁSU KERAMICKÝM MURIVOM HR. 150mm, VÝSPRAVENE OMIETK
- ZAMUROVANIE OKENNÝCH OTVOROV KERAMICKÝM MURIVOM HR. 350mm, VÝSPRAVENE OMIETK
- KONTAKTÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- ZATEPLENIE SOKLA
- NADMUROVANIE ATIKY BETÓNOVÝMI TVÁRNIČAMI
- OPLECHOVANIE ATIKY HLINÍKOVÝM PLECHOM
- PŮVODNÁ OCELOVÁ MREŽA ZBAVENÁ PŮVODNÉHO NÁTERU OPAŤENÁ NÁTEROM SYNTETICKOU FARBOU (2xZÁKLADNÝ + 2xVÝRBNÝ)
- PŮVODNÉ MREŽE BUDÚ MAŤ NOVÝ SYSTÉM KOTVENIA ZABUDOVANÝ V KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM SYSTÉME
- OPLECHOVANIE MARKÍZY